



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
เรื่อง ใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จะดำเนินการโครงการตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสนั่น แก้อีโก้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสกล เกศปัญญาพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสนั่น แก่โอ๊ก

หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๐๔,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลอง ก่อ ขึ้น ๓ ขนาดตึก ๐.๔๐ เมตร จำนวนรวม ๑๖.ท่อรวม ๓ จุด

๓.๒.....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๙เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสนั่น แก่โอ๊ก

๕.๑ แบบ พร ๔ และแบบ พร ๕


๕.๒.....

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ พฤษชา.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกิตติพงษ์ โพธิ์รากุล.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา กรรมการ

๖.๓ นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ พฤษชา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ โพธิ์รากุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปจ.5

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประเภท	งานทาง , งานชลประทาน				
โครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสนั่น แก้อี๊ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวนรวม 16 ท่อน รวม 3 จุด ตามรายละเอียดและรูปแบบที่ อบต.ธรรมเสน กำหนด				
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสนั่น แก้อี๊ก ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน				
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	3	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 ธันวาคม พ.ศ. 2558	แบบเลขที่	จข.59.1 - 04 - 01		
ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1.	ประเภท งานทาง	65,061.00	1.3365	86,954.027	
2	ประเภท งานชลประทาน	13,174.00	1.3266	17,476.628	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	- เงินประกันผลงานหัก ...	0.00%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			104,430.655	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)			104,000.00	

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

ประธานฯ

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

(นายณรงค์ พุกกษา)

ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง

2

กรรมการฯ

(นายณรงค์ พุกกษา)

(นายกิตติพงษ์ โพธาราม)

เห็นชอบ

รองปลัด อบต.

3

กรรมการฯ

(นางปทุมวดี จันทร์แถม)

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

เห็นชอบ จ.ส.อ.

ปลัด อบต.

(บุญจง จันทร์โรจน์)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

(นายสกล เกตปัญญาพงศ์)

เขียนโดย กองคลัง

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 14:59 น.

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 / 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาสนั่น แก่งอึก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน รวม 16 ท่อน รวม 3 จุด ตามรายละเอียดและรูปแบบที่ อบต.ธรรมเสน กำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาสนั่น แก่งอึก ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ จข.59.1 - 04 - 01

ประมาณราคา นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์

นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)	
1	ค่าต้นทุนงาน(ลูกรังบดอัดแน่น)								
1.1	ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.00	ลบ.ม.	24.00	24.00				ราคาน้ำมันโซล่า
1.2	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	1.00	ลบ.ม.	20.04	20.04				22.00-22.99 บ./ลิตร
1.3	ค่าขนส่งวัสดุรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 36.80 กม.	1.00	ลบ.ม.	112.78	112.78				
1.4	รวม	1.00	ลบ.ม.		156.82				
1.5	ค่าเผื่อตัว x 1.60	0.60	ลบ.ม.	156.82	94.09				
1.6	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม+บดทับ)	1.00	ลบ.ม.	59.89	59.89				
1.7	ค่าใช้จ่ายรวม	1.00	ลบ.ม.		310.80				
	รวมต้นทุนค่างานลูกรังบดอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.		310.80				
2	งานยาแนวปูนทราย	1.00	ลบ.ม.						
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I (รวมค่าแรงขึ้น-ลง)	420.00	กก.	2.42	1,016.40	-	-	1,016.40	
2.2	ทรายละเอียด	0.96	ลบ.ม.	700.93	672.89	-	-	672.89	
2.3	ค่าแรงผสมเทพูนยาแนว	1.00	ลบ.ม.			436.00	436.00	436.00	
	ค่างานต้นทุนงานยาแนวปูนทราย	1.00	ลบ.ม.					2,125.00	

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

เขียนโดย กองคลัง

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 14:59 น.

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 / 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพุทไธสง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาชนัน แก่งโกลี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดศก. 0.40 ม. จำนวน รวม 16 ท่อน รวม 3 จุด ตามรายละเอียดและรูปแบบที่ อบต.ธรรมเสน กำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาชนัน แก่งโกลี ตำบลธรรมเสน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ จช.59.1 - 04 - 01

ประมาณราคา นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์

นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)	
3	งานคอนกรีตหยาบ(ผสมไม่)	1.00	ลบ.ม.						
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I (รวมค่าแรงขึ้น-ลง)	260.00	กก.	2.24	582.40	-	-	582.40	
3.2	ทราย	0.62	ลบ.ม.	654.21	405.61	-	-	405.61	
3.3	หินผสมคอนกรีต	1.03	ลบ.ม.	500.00	515.00	-	-	515.00	
3.4	ค่าแรงผสมคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	398.00	398.00	
		1.00							
	ทำงานต้นท่อนคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.					1,901.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดศก. 0.40 ม.	1.00	ท่อน						
4.1	ค่าดำเนินการวางท่อ(ขุดดิน ฟุ้งกลบ)	2.025	ลบ.ม.	-	-	99.00	200.48	200.48	
4.2	ค่าท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม.	1.00	ท่อน	344.86	344.86	-	-	344.86	(รวมค่าแรงงาน)
4.3	ค่าขนส่งท่อ ระยะทาง 20.60 กม.	1.00	ท่อน	27.78	27.78	-	-	27.78	
4.4	ค่าทรายรองพื้น หน้า 5 ซม.	0.0625	ลบ.ม.	654.21	40.89	99.00	6.19	47.08	(รวมค่าแรงงาน)
4.5	คอนกรีตหยาบ หน้า 7 ซม.	0.070	ลบ.ม.	1,901.00	133.07	-	-	133.07	(รวมค่าแรงงาน)
4.6	งานขนแวนวอชต์ต่อท่อ คสล.	0.0219	ลบ.ม.	2,125.00	46.54	-	-	46.54	(รวมค่าแรงงาน)
4.7	งานทรายถมหลังท่อ หน้า 15 ซม	0.1875	ลบ.ม.	654.21	122.66	99.00	18.56	141.23	
	ทำงานต้นท่อนงานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.	1.00	ท่อน					941.00	

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคา:

นายช่างโยธา

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)